

中阳县 2025 年度坡底等 9 座 淤地坝工程 招标计划变更

一、项目代码：2502-141129-89-01-395559

二、项目名称：中阳县 2025 年度坡底等 9 座 淤地坝工程

三、建设内容及规模：(1)坡底大型淤地坝

☐新建均质碾压土坝 1 座，坝高 25.0m、坝顶长 87.0m、坝顶宽度 5.0m。新建放水建筑物(卧管和涵洞)1 座，卧管高 20.75m，涵洞长 100.5m。新建溢洪道 1 座，溢洪道长 186.82m，底宽 8m。

☐ (2)留慈大型淤地坝

☐新建均质碾压土坝 1 座，坝高 24.4m、坝顶长 116.5m、坝顶宽度 4.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座，卧管高 20.40m，涵洞长 113.0m。新建溢洪道 1 座，溢洪道长 123.36m，底宽 4.0m。

☐ (3)和尚岭大型淤地坝

☐新建均质碾压土坝 1 座，坝高 24.5m、坝顶长 118.70m、坝顶宽度 5.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座，卧管高 19.69m，涵洞长 153m。新建溢洪道 1 座，溢洪道长 139.17m，底宽 3 . 5m。

☐ (4)杜家沟大型淤地坝

□新建均质碾压土坝 1 座，坝高 24.0m、坝顶长 91.0m、坝顶宽度 5.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座，卧管高 19.39m，涵洞长 104.04m。新建溢洪道 1 座，溢洪道长 160.46m，底宽 4.0m。

□(5) 乔家塔大型淤地坝

□新建均质碾压土坝 1 座，坝高 26.8m、坝顶长 96.42m、坝顶宽度 4.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座，卧管高 22.3m，涵洞长 128.0m。新建溢洪道 1 座，溢洪道长 153.33m，底宽 4.0m。

□(6) 冯家坡大型淤地坝

□新建均质碾压土坝 1 座，坝高 29.79m、坝顶长 87.34m、坝顶宽度 4.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座，卧管高 27.5m，涵洞长 129.02m。新建溢洪道 1 座，溢洪道长 174.79m，底宽 6.0m。

□(7) 冯家岔大型淤地坝

□新建均质碾压土坝 1 座，坝高 28.0m、坝顶长 171m、坝顶宽度 5.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座，卧管高 20.7m，涵洞长 136.64m。新建溢洪道 1 座，溢洪道长 133.48m，底宽 6.0m。

□(8) 桑梨大型淤地坝

□新建均质碾压土坝 1 座，坝高 28.0m、坝顶长 137.51m、坝顶宽度 5.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座，卧管

高 23.28m, 涵洞长 112.19m。新建溢洪道 1 座, 桑梨淤地坝溢洪道长 149.36m, 底宽 8.0m。

☐ (9) 轩道咀小型淤地坝

☐ 新建均质碾压土坝 1 座, 坝高 16.2m、坝顶长 64.25m、坝顶宽度 4.0m。新建放水建筑物(卧管及涵洞)1 座, 卧管高 12.1m, 涵洞长 68m。

四、建设地点: 中阳县下枣林乡、武家庄镇、暖泉镇

五、项目总投资(万元): 3552.39

六、招标内容: 施工

七、项目类型: 水利

八、招标方式: 公开招标

九、招标人名称: 中阳县水利局

十、发布单位: 中阳县水利局

十一、行政监督部门: 中阳县水利局

十二、招标公告预计发布时间: 2025-05

十三、招标计划发布日期: 2025-04-03