

孝义市中心医院中型箱式智能物流系统建设

(招标编号: SH141181202211230028)

一、控制价内容:

本项目包括医用中型箱式物流传输系统的二次深化设计 (含配合 BIM 咨询机构完成本项目范围内 BIM 设计及相关服务)、所有设备 (材料) 供货、安装、调试、试运行、竣工验收及技术培训、维保服务等直至交付招标人正常使用的全部内容。

招标控制价为 1487.32 万元

二、监督部门

本招标项目的监督部门为 孝义市发展和改革委员会、孝义市建筑工程服务中心。

三、联系方式

招 标 人: 孝义市医疗工程建设管理有限公司

地 址: 山西吕梁孝义市新义街道三皇路 (卫生大楼)

联 系 人: 马先生

电 话: 15536482666

电子邮件: _____

招标代理机构: 苏世建设管理集团有限公司山西分公司

地 址: 太原市杏花岭区红沟中街优山美地东区

联 系 人: 刘先生

电 话: 13754872221

电子邮件: 771032691@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):
(签名)

刘秋宇

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



孝义市中心医院智能物流系统建设项目 方案及招标控制价专家论证意见

2022年11月8日下午,山西省孝义市医疗工程建设管理有限公司(以下简称“建设单位”)组织有关专家在孝义市医疗集团18层会议室,对《孝义市中心医院智能物流系统建设项目》(以下简称“本项目”)进行了专家论证。专家组首先听取了建设单位对本项目建设背景的介绍和山西省建筑设计研究院对本项目编制情况的汇报,查阅了有关资料,经质询和讨论后形成论证意见如下:

- 一、本项目提供的资料内容齐全,符合专家论证的要求;
- 二、本项目智能物流系统建设、技术要求设计合理,能够满足孝义市中心医院智能物流系统建设项目的要求。
- 三、本项目智能物流系统建设项目的技术参数无倾向性和排他性,符合公开招标的要求。
- 四、山西省建筑设计研究院编制的招标控制价编制依据充分,价格基本适中。
- 五、专家经参考有关其他县市类似项目的价格,建议招标控制价在原招标控制价:壹仟伍佰陆拾伍万陆仟元整(小写:1565.6000万元)基础下浮5%,招标控制价为:壹仟肆佰捌拾柒万叁仟贰佰元整(小写:1487.32万元)。

综上所述,专家组一致认为,该项目方案符合《孝义市中心医院智能物流系统建设项目》的基本要求,论证予以通过。

专家建议:进一步优化技术参数,加快实施的步骤。

专家签字:

王振兴 张佩峰 李礼萍

2022年11月8日

采购内容明细

序号	设备名称	设备规格	数量	单位
1	智能工作站	通过触摸屏选择发送菜单，传输箱到站后有声音报警。2个传输工作面可以任意定义接收发送功能。下层工作面可以存放2个箱位。运行时噪音低于40分贝	37	台
2	转向器	用于连接传输线的T布局设计和90拐弯。具备90度自旋转功能，占有空间0.5平方米。	42	台
3	换轨机	用于水平线之间转换	1	套
4	大型提升机LT1	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
5	大型提升机LT4	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
6	大型提升机LT6	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
7	大型提升机LT7	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
8	大型提升机LT8	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台

9	小型提升机LT2	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
10	小型提升机LT3	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
11	小型提升机LT5	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
12	小型提升机LT9	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
13	小型提升机LT10	提升机的速度不低于3米/秒，单箱位负荷不低于50公斤，提升机安装在井道内；	1	台
14	水平传输线	传输速度不低于1米 / 秒，负荷不低于50公斤。	625	米
15	传输载体	针对不同种类传输物品，配备不同型号的传输箱，内嵌ID智能卡实现智能追踪	185	个
16	提升机控制柜	用于提升机水平传输机控制；	10	台
17	工作站控制柜	用于工作站、安全隔离门控制；	15	台
18	提升机轿厢控制箱	用于提升机轿厢控制；	10	台
19	PLC控制柜	用于PLC网络控制和管理；	1	台
20	后台监控系统	I5-11500 16G 256G+1T 独立网卡 DP转HDMI转接头*2	1	套

21	运行管理应用软件	系统PLC控制数据传输交换，控制网络数据采集，各系统之间系协调控制；中型物流专用控制软件；	1	套
22	中型物流传输系统控制软件	动态画面监控，故障诊断，记录储存，远程诊断，云品台接口；对系统进行实时的运行状态监控，对运行记录实时储存，故障记录储存，故障原因判断，故障原因分析，远程监控数据传输，远程实时监控等；中型物流监控系统软件；	1	套
23	甲级防火卷帘	防火隔热安全隔离装置，满足甲级防火要求。（用于水平传输线穿越防火分区位置）	8	套
24	甲级防火窗	防火隔热安全隔离装置，满足甲级防火要求。（用于工作站进出口位置）	18	套