

三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道治理工程施工项目

澄清答疑

(项目编号: SS141125202401020196)

一、主体部分

1、软土地基处理 强夯软土地基处理 强夯片石墩清单单位是 m², 没有办法知道片石有多少 m³, 图纸没有具体厚度, 是否工程量换成 m

m³?

答复: 建议采用干插片石, 平均厚度 0.5m, 进行软土地基处理, 水利无此项具体定额, 报价可参照其他相近定额进行组价。

2、泥结碎石路面具体厚度是多少? 没有明确表示, 图纸没有明确标准。

答复: 按 20cm 厚度编制;

3、行道树具体栽植什么树种, 规格是多大?

答复: 树种按照乔木-新疆杨, 干径 6cm、冠径 0.6m、分支点 2.8m 编制。

4、主体部分措施项目清单计价表没有具体的工程量?

措施项目清单计价表

项目编号:

工程名称: 三川河柳林段(上白霜村~康家沟村)河道治理工程-主体部分

序号	项目名称	金额(元)	备注
(一)	导流工程		
1	袋装土石围堰		
2	袋装土石围堰拆除		
3	土围堰填筑、拆除		
(二)	施工交通工程		
1	临时道路		
(三)	施工房屋建筑工程		

1	施工仓库		
2	办公、生活及文化福利建筑		
(1)	租赁		
(2)	新建		
(四)	其他临时工程		

答复：详见纸质版清单说明页，有详细工程量，截图如下；

注意其他临时费用工程计算方式为（分类分项工程费汇总+措施项目除其他临时工程费外所有费用汇总）*1.5%，计算出费用后正确报价；

序号	编号	名称	类别	单位	量计算式	工程里
1	(一)	导流工程	清			
2	1	袋装土石围堰	清	m ³ 堰体方	6543.04	6543.04
4	2	袋装土石围堰拆除	清	m ³	6543.04	6543.04
6	3	土围堰填筑、拆除	清	m ³	124661.6	124661.6
10	(二)	施工交通工程	清			
11	1	临时道路	清	km	15.8	15.8
12	(三)	施工房屋建筑工程	清			
13	1	施工仓库	清	m ²	3500	3500
14	2	办公、生活及文化福利建筑	清			
15	(1)	租赁	清	m ²	5000	5000
16	(2)	新建	清	m ²	1000	1000
17	(四)	其他临时工程	清		1.5	1.5

二：水土保持部分

1、该工程工程量清单分为主体部分和水土保持部分，主体部分执行水利预算定额执行河道工程取费，水土保持部分是也按水利预算定额执行河道工程取费还是套水土保持预算定额执行水土保持取费？

答复：在满足招标文件要求及工程量清单要求下投标单位自主选用合适定额并报价；

2、林草部分措施项目清单计价表没有具体工程量？

措施项目清单计价表

项目编号：

工程名称：三川河柳林段（上白霜村—康家沟村）河道治理工程-水土保持

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	河道治理防治区		
1	表土防护		
	装土编织袋矮墙		
1-3-13	袋装土方填筑		
	彩条布苫盖		
	彩条布苫盖		
	回填土堆放临时防护		
	装土编织袋矮墙		
1-3-13	袋装土方填筑		
	彩条布苫盖		
	彩条布苫盖		
二	弃渣场防治区		
1	彩条布苫盖		
	彩条布苫盖		
三	施工生产防治区		
1	彩条布苫盖		
	彩条布苫盖		
四	输电线路防治区		
1	临时铺垫		
	临时铺垫		
五	其他临时工程		
	其他临时工程		

答复：详见纸质版清单说明页，有详细工程量，截图如下；

其他临时工程计算方式与主体工程一致；

序号	编号	名称	类别	单位	量计算式	工程量
1	—	河道治理防治区	清			
2	1	表土防护	清			
3		装土编织袋矮墙	清			
4	1-... 500103013001	袋装土方填筑	清	m3	174	174
7		彩条布苫盖	清			
8	B002	彩条布苫盖	清	m2	3108	3108
9		回填土堆放临时防护	清			
10		装土编织袋矮墙	清			
11	1-... 500103013001	袋装土方填筑	清	m3	807	807
14		彩条布苫盖	清			
15	B002	彩条布苫盖	清	m2	18187	18187
16	二	弃渣场防治区	清			
17	1	彩条布苫盖	清			
18	B002	彩条布苫盖	清	m2	1392	1392
19	三	施工生产防治区	清			
20	1	彩条布苫盖	清			
21	B002	彩条布苫盖	清	m2	1356	1356
22	四	输电线路防治区	清			
23	1	临时铺垫	清			
24	B003	临时铺垫	清	m2	200	200
25	五	其他临时工程	清			
26		其他临时工程	清	项	1	1

措施项目清单一河道治理放置区包括 1、表土防护. 1-3-13 袋装土方填筑 1-3-13 袋装土方填筑? 1、表土防护包括装土编织袋矮墙 2、袋装土方填筑包括彩条布苫盖、彩条布苫盖、回填土堆放临时防护、装土编织袋矮墙，3 袋装土方填筑包括彩条布苫盖、彩条布苫盖是不是这样分级？

—		河道治理防治区	清
1		表土防护	清
		装土编织袋矮墙	清
1-3-13		袋装土方填筑	清
		彩条布苫盖	清
		彩条布苫盖	清
		回填土堆放临时防护	清
		装土编织袋矮墙	清
1-3-13		袋装土方填筑	清
		彩条布苫盖	清
		彩条布苫盖	清

是否这样分级？

答复：投标单位可预览导出的投标文件，与工程量清单格式一致即可，可参考给出的临时工程截图：

三、联系方式

招标人：柳林县中小河流治理工程项目部

地 址：柳林县

联系人：陈先生

电 话：13593407872

招标代理：山西鸿发项目管理有限公司

地 址：山西省太原市小店区平阳路 101 号国瑞苑小区一单元 5-01 东户

联 系 人：张先生

联系电话：15536432707 15582771717

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张明臣（签名）

招标人或其招标代理机构：山西鸿发项目管理有限公司（盖章）

