

孝义市城市更新新义街管网提升改造工程

补疑文件 2

各投标人及相关单位：

孝义市城市更新新义街管网提升改造工程补遗文件将作为招标文件的组成部分，现通知相关单位及人员。请遵照执行。

一、问题部分

1、道路工程，清单序号 1，栏杆、栏板拆除，项目特征描述“要求保护性拆除，拆除过程中依规范要求对拆除料进行回收再利用或者回收入库或折价处理，合理降低工程成本。结算时建设单位出具实际回收利用率、回收、入库、折价情况详细说明、以及全过程影像等有效证明据实计算。”

问题：保护性拆除后建设单位应指定拆除栏杆等物品的堆放地，投标时方可根据运距、是否需租库房等进行投标报价。

答：依据清单提供内容自行组价

2、道路工程，清单序号 2，金属扶手、栏杆、栏板 项目特征描述“暂定 200 元/米（含税全价）； ”

问题：是否应设为专业工程暂估价？200 元为材料定还是综合单价？

答：依据清单提供内容自行组价。

3、道路工程，清单序号 18、34、41，项目特征描述“2. 沥青混凝土种类:AC-20C”

问题：设计为 AC-20，描述为 20C 错误，应予以修改。

答：按照 AC-20 进行组价。

4、道路工程，清单序号 54，人行道块料铺设，项目特征“1. 块料品种、规格:6 厘米人行道步道砖 ”

问题：所有的人行道清单均应明确为 6 厘米厚防滑人行道砖（参见道路 07 路面结构图号：DL-110，设计备注 2）

答：依据清单提供内容自行组价。

5、道路工程，清单序号 59，拆除路面，项目特征描述“依规范要求对拆除料进行回收再利用或者回收入库或折价处理，合理降低工程成本。结算时建设单位出具实际回收利用率、回收情况说明、以及全过程影像等有效证明据实计算，否则以 全部回收进行结算”

问题：报价时混凝土废料回收无法界定比例，建议招标中约定价格，结算时按实调整。

答：依据清单提供内容自行组价。

6、道路工程，措施费序号 9，04B003 检测试验费

问题：因招标文件未发布控制价或清单编制说明，试验检测费用不明确是否包含在总价中，根据（晋建质字【2022】 202 号文件规定试验检测费属建设单位费用，本次是否报价？

答：试验监测费用依据 2018《山西省建设工程费用定额》中规定的计算基数和费率标准进行组价。

7、燃气安装工程（图号 RQ-01，设计说明一，3 管材、设备及防腐）：图纸 DN200 以上采用双面螺旋缝埋弧焊管，清单特征描述为无缝钢管，以何为准？

答：DN200 及以下采用直缝高频电阻焊钢管和无缝钢管，DN200 以上采用双面螺旋缝埋弧焊管材质为 Q235B，详见设计图纸说明 RQ-01 及材料表 RQ-05。

8、燃气安装工程（图号 RQ-02，设计说明二，5.1.2 埋地管道敷设（3））：埋地钢质管道回填前应进行 100%电火花检漏，清单无此项（漏项），需补充清单子目。

答：依据清单提供内容自行组价。

9、道路工程根据图纸（参见道路 07 路面结构图号：DL-98~105，路面结构图）要求：机动车道路面做法中 0.7 厘米下封层，非机动车道路面做法中 1 厘米沥青表处下封层，清单漏项，需补充清单子目。

答：依据清单提供内容自行组价。

10、泄水管基础做法（图号 JS-02，设计说明二，4. 管道结构 2）管道基础基地及处理）：泄水井排水管采用 180 度 C20 混凝土基础，满包加固，清单漏项。

答：依据清单提供内容自行组价。

11、照明土建工程，清单序号 4，砌筑井，工程量与图纸不符，图纸中为： $189+61=250$ 座，清单中为 232 座。（图号 ZM-02，设计说明，材料统计表中路灯检查井及监控、信号系统手孔井）

答：依据清单提供内容自行组价。

12、照明土建工程，清单中箱变基础与路灯基础无项目特征描述与工程量，无法报价。

答：依据清单提供内容自行组价。

13、照明土建工程，措施项目未考虑路灯基础及箱变基础的模板，清单漏项。

答：依据清单提供内容自行组价。

14、燃气安装工程（图号 RQ-05，设备材料表）标注球阀井 DN150 井为 2 座，清单中为 1 座，需修正清单工程量。

答：依据清单提供内容自行组价。

15、道路工程，专业工程暂估价及结算价表中

工程内容：1. 拆除项目暂定，暂定 100000 元（不含全税价，税金取费中另外计取）

问题：应修改为不含税价或不含税全价（与备注相符）

答：依据清单提供内容自行组价。100000 元为不含税全价，税金取费中另外计取。

15、排水工程土建中（排水工程图号 PS-03，8 回填②检查井回填）设计做法为：“位于路面下的雨污水检查井，从检查井底至路面面层以下 1 米范围采用粒径小于 40mm 的砂砾回填，道路面层底以下 1 米范围采用 C20 混凝土，回填宽度井周围 80cm”，清单漏项。

答：依据清单提供内容自行组价。

17、给水工程土建中存在清单漏项“路面范围内的阀门井回填时从井底至路面面层以下 1 米范围采用砂砾(粒径 $\leq 40\text{mm}$)回填，道路面层以下 1 米范围采用 C20 混凝土回填，回填宽度为井周围 80cm。”（给水工程，图号 JS-02，11）回填①阀门井回填）。

答：需按图纸要求考虑井室加固。

18、排水安装工程清单中未编制“拆除旧管网”清单项（图号 PS-03，六. 现状管线合流的拆除），存在清单缺漏。

答：依据清单提供内容自行组价。

19、热力土建工程，清单序号 15 项目特征描述为：井深：2 米以内，图纸中热力管埋深均超过 2 米，应按照“4 米以内”列项编制。

答：依据清单提供内容自行组价。

20、照明土建工程（图号 ZM-33）：图纸中设置有“箱变外侧的不锈钢栏杆”，清单存在漏项。

答：依据清单提供内容自行组价。

21、排水土建工程清单：排水工程中混凝土管道、混凝土检查井项目特征描述未包含模板，模板也没有在技术措施项目中列项，清单存在漏项。

答：依据清单提供内容自行组价。

22、排水土建工程清单：技术措施费中无检查井井字架，清单漏项。

答：依据清单提供内容自行组价。

23、电力土建工程，清单序号 8：直通型电缆排管检查井，清单工程量为 33 个，图纸工程量表为 32 个，需调整清单量。

答：依据清单提供内容自行组价。

24、招标文件中未发布项目地勘报告及项目地下管网坐标及位置图，对此项目施工组织设计编制及投标报价存在较大影响，是否能提供以上文件？

答：依据清单提供内容自行组价。

25、不可竞争费用依据 2013 清单计价规范，不应包含税金项，因税金是随工程造价变化而调整的，仅为税率固定，而税金最终结算审计时也是按照实际不含税审定额*固定税率得出的。

答：依据清单提供内容自行组价。

26、招标文件内《总价措施项目清单与计价表》中未包含疫情防控费，但在 xml 文件内存在，开标时是否会废标？电子标不能调整表格设计。

答：依据清单提供内容自行组价。

二、其他

1、各投标人都应合理组价，不合理组价，结算时不予认可。

2、招标文件中“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表 1.3.2 计划工期”变更为：“总工期：200 日历天，计划开工时间：2024 年 3 月 15 日，计划竣工时间：2024 年 9 月 30 日”。

3、招标文件中“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表 2.2.2 投标截止时间”变更为：“2024 年 03 月 08 日 9 时 00 分”。

招标人：孝义市城镇公共服务和基础设施建设有限公司

招标代理机构：山西中和康泰建设项目管理有限公司

